

Punapellontien ja Kyröntien loppuosan katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 10.03.2026 § 30

Valmistelija: tekninen johtaja

Sonkajärven kunnan investointiosaan on varattu kuluvalle vuodelle määrärahat Punapellontien ja Kyröntien perusparannukselle. Punapellontie ja Kyröntien loppuosa ovat luonteeltaan tonttikatuja, joissa on erittäin huonokuntoinen asfalttipäällyste.

FCG Rakennettu Ympäristö Oy on teknisen toimen toimeksiannosta laatinut Punapellontielle ja Kyröntien loppuosalle katusuunnitelmaehdotukset.

Punapellontie (pituus n. 125 m) on suunniteltu 5.00 metriä leveäksi asfalttipäällysteiseksi kaduksi. Kadun korkeusasema pysyy pääosin entisellään. Parantamisen yhteydessä saneerataan vanhat vesi- ja viemäriinjat, rakennetaan alueen ja kadun kuivattamiseen tarvittava sadevesiviemäri ja uusitaan katuvalaistus.

Kyröntien loppuosa (pituus n. 150 m) on suunniteltu murskepintaiseksi 3,25 metriä leveäksi jalankululle ja pyöräilylle varatuksi väyläksi. Kadun korkeusasema pysyy pääosin entisellään. Esitetty muutos johtuu siitä, että kyseessä oleva katuosa on vähäliikenteinen eikä sitä tarvita alueen kiinteistöjen saavuttamiseen moottoriajoneuvolla. Muutoksella myös vältetään kalliiden rakennekerrosten teko katuosalle. Parantamisen yhteydessä saneerataan vanhat vesi- ja viemäriinjat ja uusitaan katuosan valaistus.

Katusuunnitelmissa on esitetty liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali. Alueidenkäyttölain 85 §:n mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaan. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmaehdotukset Punapellontielle ja Kyröntien loppuosalle. Tekninen lautakunta asettaa katusuunnitelmaehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Tekninen lautakunta 14.04.2026 § 43
83/10.03.01.01/2026

Valmistelija: tekninen johtaja

Punapellontien ja Kyröntien loppuosan katusuunnitelmat pidettiin julkisesti nähtävillä ajalla 18.3.-1.4.2026. Katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Punapellontien ja Kyröntien loppuosan katusuunnitelmat.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
